

工程建设项目招标计划表

项目概况	项目名称	宁县长庆桥工业集中区供水工程三管段末端至泵站出水池段主管线和II区调蓄水池建筑物及附属设备
	项目法人或招标人名称	甘肃宁州城乡供水有限公司
	统一社会信用代码	91621026MABR11YU16
	项目批准文号(或项目计划文件文号)	宁水发(2022)296号
	建设内容	<p>标段建设内容: 工程量清单和招标施工图范围内的建筑工程和机电设备安装工程(不含水泵电机和电气信息自动化采购安装)</p> <p>三管段末端至泵站出水池段主管线(2+939~6+647): 管线长3708m,管外径为813mm,管道均埋设于管槽中,翻夯深度0.5m,铺设30cm厚10%水泥石垫层,填土厚度大于等于1.2m。阀门井10座,其中空气阀井5座、放空阀井4座、检修阀井(末端控制阀井)1座。阀门井为C25钢筋混凝土结构。镇墩11座,均采用C25钢筋混凝土浇筑。管道标志桩13个,标志桩采用复合材料(树脂+高强度玻璃纤维)成品桩。管线与高速公路交叉处穿越段,穿管采用螺旋钢管+套管(PCCP预应力钢筒混凝土管,套管管径为对应管道管径1000mm)方案,长度95米,采用顶管施工。</p> <p>宁县长庆桥工业集中区供水工程II区调蓄水池: II区2万m³蓄水池厂区呈矩形,124.7m×84.6m(长×宽),II区蓄水池容积为2万m³,由10座2000m³矩形蓄水池分两列并联布置,水池结构设计采用05S804定型设计图,水池采用现浇C25钢筋混凝土结构,抗渗等级W6、抗冻等级F50,单座池平面尺寸27.3m×19.5m(净长×净宽),池深4.0m,侧墙及底板厚度均为25cm,顶板厚度18cm。池底设10cm厚现浇C15混凝土垫层。在工业园II区蓄水池厂区布设管理房、围墙,并对厂区平整、绿化。管理房为单层钢筋混凝土结构,由资料室、会议室(工具间)、办公室、宿舍等组成。厂区永久管理交通硬化道路设计宽度为4.0m。路面采用现浇C25混凝土,厚度20cm,底层采用原土平面夯实,并铺设30cm厚10%水泥石垫层。沿永久管理道路一侧设置排水沟,排水沟采用现浇C20混凝土结构。</p>

	建设地点	宁县长庆桥镇、太昌镇、新庄镇境内			
	投资估算	30432725.44 元			
	资金来源	申请债券资金及多渠道筹措解决			
招 标 计 划	标段名称	招标范围 (内容)	合同估算价 (元)	预估工期 (日历天)	拟招标时间
	宁县长庆桥工业集中区供水工程三管段末端至泵站出水池段主管线和II区调蓄水池建筑物及附属设备	工程量清单和招标施工图范围内的建筑工程和机电设备安装工程(不含水泵电机和电气信息自动化采购安装)	30432725.44	128 日历天	2024年5月
备注	本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标信息为准。				

项目法人(招标人): (盖单位章)

地 址: 宁县辑宁北路1号

联系人: 何 娜

联系电话: 0934-6626329

2024年4月23日

